

セーフティ&メンテナンスガイド

(M2401241)

取扱説明書（輸送編）訂正のお知らせ

- 取扱説明書ジャッキアップ時の全周旋回可否の記載に誤りがございましたので
下記の通り訂正させていただきます。

1. 該当機種

SCX900-3、1000HLX

2. 訂正内容

該当対象の2機種の各機械の状態のうち本体、ブーム無、マスト付、ロアウエイト無、
クローラ片側の1条件のみ「○」ではなく、正しくは「×」となります。

詳細は、下の正誤比較（点線囲み箇所）をご参照ください

（1000HLXの取扱説明書から該当箇所を抜粋。SCX900-3も同じです）。






【誤】

【正】

7 輸送

1.2.2 ジャッキアップ時の旋回






○：運転可能
△：条件付で運転可能
×：運転不可

機械の状態		総質量 (kg)	全周旋回
	本体のみ クローラ無し ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3133-R00	31200	○
	下部ブーム付 クローラ無し ガントリ付 バックストップ付 第3ウインチ付 GE3133-R00	33400	○
	本体のみ 片側クローラ無し ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3135-R00	40700	○
	本体のみ クローラ付 ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3136-R00	50300	○
	下部ブーム付 クローラ付 ガントリ付 バックストップ付 第3ウインチ付 GE3137-R00	52400	○

7 輸送

1.2.2 ジャッキアップ時の旋回

○：運転可能
△：条件付で運転可能
×：運転不可

機械の状態		総質量 (kg)	全周旋回
	本体のみ クローラ無し ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3133-R00	31200	○
	下部ブーム付 クローラ無し ガントリ付 バックストップ付 第3ウインチ付 GE3133-R00	33400	○
	本体のみ 片側クローラ無し ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3135-R00	40700	×
	本体のみ クローラ付 ガントリ付 バックストップ無し 第3ウインチ付 GE3136-R00	50300	○
	下部ブーム付 クローラ付 ガントリ付 バックストップ付 第3ウインチ付 GE3137-R00	52400	○

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社